

## DODATEK ŠT. 2: Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije Dobava in montaža elektro opreme po sklopih v HE Plave 1 – LOT EE

Prvotno besedilo v razpisni dokumentaciji za LOT EE HE Plave 1 se nadomesti/dopolni z novim besedilom, kot sledi:

ŠT.	Knjiga /Zvezek	Točka	Stran	Prvotno besedilo	Novo besedilo
1	K2B/I. sklop	1.3.2.5	12/19	<p>Poglavje 1.3 VN oprema, 110 kV ZNO prenapetostni odvodniki v fazah (objavljeno v dodatku št. 1):</p> <p>Ur kV <b>78</b></p>	<p>Poglavje 1.3 VN oprema, 110 kV ZNO prenapetostni odvodniki v fazah:</p> <p>Ur kV <b>108</b></p>
2	K2B/I. sklop	1.3.2.6	12/19	<p>Poglavje 1.3 VN oprema, 110 kV ZNO prenapetostni odvodniki v fazah:</p> <p>Uc kV <b>86</b></p>	<p>Poglavje 1.3 VN oprema, 110 kV ZNO prenapetostni odvodniki v fazah:</p> <p>Uc kV <b>78 - 86</b></p>
3	K2B/I. sklop	4.3.3	2/2	<p>Poglavje 4.3 VN oprema, 10 kV prenapetostni odvodniki (objavljeno v dodatku št. 1):</p> <p>4.3.3 Veljavni standardi <b>EN 50526-1</b></p>	<p>Poglavje 4.3 VN oprema, 10 kV prenapetostni odvodniki (objavljeno v dodatku št. 1):</p> <p>4.3.3 Veljavni standardi <b>IEC 60099-4</b></p>
4	K4/III. sklop	3.7.1.2 .2	95/126	<p>Poglavje 3.7.1.2.2 Kabli in kabelske trase (drugi odstavek):</p> <p>V fazi izdelave dokumentacije se ustrezno dimenzionira in določi potek kabelskih tras. Pri tem izvajalec sodeluje z dobaviteljem po sklopu II (SN kabli) in dobavitelji po ostalih Lotih (Lot G in Lot T za trase signalnih in krmilnih kablov).</p>	<p>Poglavje 3.7.1.2.2 Kabli in kabelske trase (drugi odstavek):</p> <p>V fazi izdelave dokumentacije se ustrezno dimenzionira in določi potek kabelskih tras. Pri tem izvajalec sodeluje z dobaviteljem po sklopu II (SN kabli) in dobavitelji po ostalih Lotih (Lot G in Lot T za trase signalnih in krmilnih kablov). <b>Izvajalec po tem Lotu bo priklopil približno 450 senzorjev in aktuatorjev (zajeti so obstoječi elementi ter elementi v dobavi Lota T, Lota G in Lota EE).</b></p>